

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1.215	km	1.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.215</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
2 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3		
		140	m3	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>3 PODBUDOWA</b>					
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		4860	m2	4860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4860.000</b>
<b>4 NAWIERZCHNIA</b>					
4 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		4860	m2	4860.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4860.000</b>
5 d.4	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t		
		1545.48	t	1545.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>1545.480</b>
<b>5 POBOCZA</b>					
6 d.5	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		1215	m2	1215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.000</b>
7 d.5	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		1215	m2	1215.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1215.000</b>