

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		1.4	km	1.400	
				RAZEM	1.400
2 ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3		
		180	m3	180.000	
				RAZEM	180.000
3 PODBUDOWA					
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		5600	m2	5600.000	
				RAZEM	5600.000
4 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm Krotność = 0.75	m2		
		2800	m2	2800.000	
				RAZEM	2800.000
4 NAWIERZCHNIA					
5 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		5600	m2	5600.000	
				RAZEM	5600.000
6 d.4	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t		
		1781	t	1781.000	
				RAZEM	1781.000
5 POBOCZA					
7 d.5	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie (pobocza 2x 0.5m)	m2		
		1400	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8 d.5	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		1400	m2	1400.000	
				RAZEM	1400.000