

## Koszt inwestorski - Miejsca postojowe N. Kawęczyna PRZEDMIAŁY

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - trelinki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		370	m <sup>2</sup>	370.000	
				RAZEM	370.000
2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
4	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		396	m <sup>2</sup>	396.000	
				RAZEM	396.000
5	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		370	m <sup>2</sup>	370.000	
				RAZEM	370.000
7	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		370	m <sup>2</sup>	370.000	
				RAZEM	370.000
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości miejsc parkingowych i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podbudowie	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
13	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		587	m <sup>2</sup>	587.000	
				RAZEM	587.000