

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.560	km	0.560	
				RAZEM	0.560
2 POBUDOWA					
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1680	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm /pospółka/ Krotność = 0.75	m2		
		1680	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
3 NAWIERZCHNIA					
4 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /destruktu/	m2		
		1680	m2	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5 d.3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t		
		535	t	535.000	
				RAZEM	535.000
4 POBOCZA					
6 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		138	m2	138.000	
				RAZEM	138.000
7 d.4	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		138	m2	138.000	
				RAZEM	138.000