

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.940	km	0.940	
				RAZEM	0.940
2	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
d.1		0.11	ha	0.110	
				RAZEM	0.110
2 PRZEPUSTY					
3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m		
d.2		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3 POBUDOWA					
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.3		4042	m2	4042.000	
				RAZEM	4042.000
5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m2		
d.3		4042	m2	4042.000	
				RAZEM	4042.000
4 NAWIERZCHNIA					
6	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
d.4		3760	m2	3760.000	
				RAZEM	3760.000
5 ROBOTY ZIEMNE					
7	KNR-W 2- 01 0212-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3		
d.5		940	m3	940.000	
				RAZEM	940.000
6 POBOCZA					
8	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
d.6		1880	m2	1880.000	
				RAZEM	1880.000
9	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
d.6		1880	m2	1880.000	
				RAZEM	1880.000