

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.560	km	0.560	
				RAZEM	0.560
2 PODBUDOWA					
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2240	m2	2240.000	
				RAZEM	2240.000
3 NAWIERZCHNIA					
3 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		2240	m2	2240.000	
				RAZEM	2240.000
4 d.3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km (712t +75t na wyrównanie) Krotność = 20	t		
		787	t	787.000	
				RAZEM	787.000
4 POBOCZA					
5 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		1120	m2	1120.000	
				RAZEM	1120.000
6 d.4	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		1120	m2	1120.000	
				RAZEM	1120.000
5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
7 d.5	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000