

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.790	km	0.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.790</b>
<b>2 PODBUDOWA</b>					
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		3160	m2	3160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3160.000</b>
3 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm /pospółka/ Krotność = 0.75	m2		
		3160	m2	3160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3160.000</b>
<b>3 NAWIERZCHNIA</b>					
4 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /destruktu/	m2		
		3160	m2	3160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3160.000</b>
5 d.3	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 10	t		
		1005	t	1005.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1005.000</b>
<b>4 POBOCZA</b>					
6 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		790	m2	790.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>790.000</b>
7 d.4	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		790	m2	790.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>790.000</b>