

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.84	km	0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład /kopanie rowu/.	m3		
		115	m3	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2520	m2	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
4	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm /uzupełnianie istniejącej warstwy średnią grubością 5cm/ Krotność = 0.25	m2		
		1800	m2	1800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1800.000</b>
5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm Krotność = 0.75	m2		
		720	m2	720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
6	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - nawierzchnia z destuktu bitumicznego gr. 15 cm	m2		
		2520	m2	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
7	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport destuktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 5	t		
		801	t	801.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>801.000</b>
8	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III pobocza	m2		
		1260	m2	1260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1260.000</b>
9	kalk. własna	Czyszczenie istniejącego przepustu - rozebranie i ponowne ułożenie przepustu /rury betonowe o średnicy 40 cm/ i elementów prefabrykowanych murków.	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>