RZUT dachu
skala 1 : 100



UWAGI I OBJAŚNIENIA:

ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ

- ZWODY POZIOME NISKIE Z DRUTU FeZn ⌀ 8 mm
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU FeZn ⌀ 8 mm
- ZACISKI PROBIERCZE (W PRZEWODACH ODPROWADZAJĄCYCH NA WYS. 1,8m NAD TERENEM)
- PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4
- UZIOM – SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY

1. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU, TAKIE JAK: KOMINKI, OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ, itp.

Projektant:	BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE " ANBUD " S.C. ; MIĘDZYBORÓW, ul. Poniatowskiego 3	
Temat opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM	
Lokalizacja:	TRZCIANNA GMINA NOWY KAWĘCZYN, dz. nr 65/1, 65/2	
Inwestor:	URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE	Nr rys. : E-08
Tytuł rys.:	RZUT DACHU. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	Skala : 1 : 100 XI . 2012
Projektant : mgr inż. EDWARD KOPEĆ upr.bud. : 44/93/Lw w specj. instalacyjno–inżynieryjnej bez ograniczeń w zakr. sieci i instalacji elektrycznych		Sprawdzający : mgr inż. IRENA KOPEĆ upr.bud. : 43/93/Lw w specj. instalacyjno–inżynieryjnej bez ograniczeń w zakr. sieci i instalacji elektrycznych