

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE SANITARNE - INSTALCJA P.POŻ I DEMONTAŻ  
ADRES INWESTYCJI : TRZCIANNA GM, NOWY KAWĘCZYN DZ. EWID 65/1 I 65/2  
INWESTOR : URZĄD GMINY NOWY KAWĘCZYN  
ADRES INWESTORA : NOWY KAWĘCZYN  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARCIN LASKA  
DATA OPRACOWANIA : 12.2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty demontażowe</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-02 0120-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	10	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR-W 4-02 0229-04</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	3	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR-W 4-02 0232-04</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	2	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR-W 4-02 0235-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR-W 4-02 0235-08</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Instalacja p.poż. - 45330000-9</b>				
6 d.2	<b>KNNR 4 0404-03</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	25	0.00	0.00
7 d.2	<b>KNNR 4 0404-03</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	25	0.00	0.00
8 d.2	<b>KSNR 4 0110-01</b>	Zawory hydrantowe o śr. 25 mm w szafce hydrantowej na ścianie z węzłem 30 m	kpl.	2	0.00	0.00
9 d.2	<b>KNR-W 2-16 0507-02</b>	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm dla rury dn 40 mm	m <sup>2</sup>	3	0.00	0.00
10 d.2	<b>S 215 0700-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych	m	25	0.00	0.00
11 d.2	<b>KNNR 3 0305-01</b>	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.2	0.00	0.00
12 d.2	<b>KNNR 3 0303-01</b>	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.2	0.00	0.00
13 d.2	<b>KNNR 3 0302-01</b>	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.2	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	<b>RAZEM</b>
RAZEM	

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł