

Przedmiar robót remontu drogi dojazdowej do pól wsi Zglinna Mała

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		nazwa	ilość
1.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym (1490m)	km	1,49
2.	Usunięcie warstwy humusu (darniny) przy grubości warstwy 15cm (1490*0,4*0,15)	m ³	89
3.	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 15cm (15*4,5)	m ²	67,5
4.	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III (15*4,5*0,3)	m ³	20,25
4a.	Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III (rowy 360*0,24)	m ³	86,4
5.	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku przy grubości warstwy 15cm 1490*0,4+67,5	m ²	663,5
6.	Wykonanie podbudowy (wyrównania) z kruszyw naturalnych - warstwa górna grubość 8cm 1490*4	m ²	5960
7.	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego grubość 15cm	m ²	5960
8.	Uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym 1390*2*0,1	m ³	278

mgr inż. Tadeusz Wójcik
 uprawnienia budowlane i projektowe
 w zakresie dróg, lotnisk i mostów nr 7179