
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Trzcianna - Stara Rawa na odcinku 700 mb
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowy Kawęczyn
INWESTOR : Urząd Gminy Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
WYKONAWCA ROBÓT : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.7	km km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNR 2-01 d.1 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 9.3	mp mp	9.300	
				RAZEM	9.300
7	KNR 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 8.6	mp mp	8.600	
				RAZEM	8.600
8	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych na gazociąg 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
2					
JEZDZIA					
10	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 1235	m ³ m ³	1235.000	
				RAZEM	1235.000
11	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3010	m ² m ²	3010.000	
				RAZEM	3010.000
12	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 3010	m ² m ²	3010.000	
				RAZEM	3010.000
13	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2800	m ² m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
14	KNCK-1 d.2 0604-03	Ułożenie rur betonowych o sr. 60 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
3					
ZJAZDY					
15	KNNR 1 d.3 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 522	m ³ m ³	522.000	
				RAZEM	522.000
16	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 522	m ² m ²	522.000	
				RAZEM	522.000
17	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 522	m ² m ²	522.000	
				RAZEM	522.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNCK-1 0604-01	Ułożenie rur betonowych o sr. 40 cm w przepustach pod zjazdami bez wykonania law 153	m m	153.000	
				RAZEM	153.000
4		POBOCZA			
19 d.4	KNNR 6 1301-05	Wykonanie poboczy ziemnych wykonane mechanicznie 1400	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
5		ROBOTY KOŃCOWE			
20 d.5	KNR 2-01 0226-06	Odtworzenie rowu przydrożnego 1100	m ³ m ³	1100.000	
				RAZEM	1100.000