
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole Podstawowej - Zabawki
ADRES INWESTYCJI : Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn, działka nr 65/2
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn,
ADRES INWESTORA : 96-115 Nowy Kawęczyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż arch. Dominik Dudek
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Zabawki				
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: duży zestaw zabawowy skład zestawu: 3 wieże, 2 zjeżdżalnie, pomost wysoki, przepłotnia pająk, pomost z belką, pomost wiszący z drewna, pomost linowy, wejście łukowe, ścianka wspinaczkowa, wejście rurowe, wymiary zestawu: 8,45m x 5,45m; strefa bezpieczeństwa: 11,45m x 8,75m; wysokość swobodnego upadku: 1,95m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 75,10m ² . Konstrukcja z belek drewnianych okrągłych, barierki i daszki z płyt HPL lub HDPE, ślizgi z blachy nierdzewnej, pomost z drewna.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: karuzela strefa bezpieczeństwa: 5,55 x 5,55m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,20m ² . Konstrukcja i ramiona z rur stalowych malowanych proszkowo, siedziska ze sklejki wodoodpornej.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: piaskownica mała wymiary: 1,60 x 1,60m; wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,65 x 4,65m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 19,70m ² . Konstrukcja z belek okrągłych, siedziska z desek.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: huśtawka wahadłowa wymiary: 3,50 x 2,40 x 2,35m; strefa bezpieczeństwa: 3,30 x 8,00m; wysokość swobodnego upadku: 1,35m; powierzchnia strefy bezp.: 26,5m ² . Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo, dwa rodzaje siedzisk.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: sprężynowiec konik wymiary: 0,85 x 0,25 x 0,90m; strefa bezpieczeństwa: 3,00m; wysokość swobodnego upadku: 0,55m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 7,10m ² . Korpus wykonany z płyty HDPE, sprężyna stalowa malowana proszkowo	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: sprężynowiec motor wymiary: 0,85 x 0,25 x 0,75m; strefa bezpieczeństwa: 3,00m; wysokość swobodnego upadku: 0,55m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 7,10m ² . Korpus wykonany z płyty HDPE, sprężyna stalowa malowana proszkowo.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: sprężynowiec samolotik wymiary: 0,95 x 0,25 x 0,80m; strefa bezpieczeństwa: 3,00m; wysokość swobodnego upadku: 0,55m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 7,10m ² . Korpus wykonany z płyty HDPE, sprężyna stalowa malowana proszkowo.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: sprężynowiec fafiki wymiary: 1,65 x 0,90 x 0,90m; strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 3,00m; wysokość swobodnego upadku: 0,50m; powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13,10m ² . Korpus wykonany z płyty HDPE, sprężyna stalowa malowana proszkowo.	szt	1	0.00	0.00
d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż: tablica informacyjna (regulamin placu)	szt	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł