

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka nr 707 - Marianka na odcinku 900 mb  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowy Kawęczyn  
INWESTOR : Urząd Gminy Nowy Kawęczyn  
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn  
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : maj 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.9	km km		
				0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNCK-1 d.1 0604-03	Wykonanie przepustu z rur betonowych o śr. 60 cm wraz z ławą 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNCK-1 d.1 0605-03	Wykonanie ścian czołowych do przepustów o śr. 60 cm 2	ścian. ścian.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3740	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3740.000	
				RAZEM	3740.000
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3740	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3740.000	
				RAZEM	3740.000
6	KNNR 6 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> 374	t t		
				374.000	
				RAZEM	374.000
7	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3690	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3690.000	
				RAZEM	3690.000
8	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3690	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3690.000	
				RAZEM	3690.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY KOŃCOWE</b>			
9	KNR 2-31 d.3 1402-03	Wykonanie poboczy ziemnych 743	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				743.000	
				RAZEM	743.000