
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Trzcianna - Doleck
ADRES INWESTYCJI : gmina Nowy Kawęczyn
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : luty 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.845	km km		2.845
				RAZEM	2.845
2 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 16	m m		16.000
				RAZEM	16.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 d.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 11781.15	m ² m ²		11781.150
				RAZEM	11781.150
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 11781.15	m ² m ²		11781.150
				RAZEM	11781.150
5 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 125kg/m ² 1478.05	t t		1478.050
				RAZEM	1478.050
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 11607.6	m ² m ²		11607.600
				RAZEM	11607.600
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 11493.8	m ² m ²		11493.800
				RAZEM	11493.800
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.3	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 9	m m		9.000
				RAZEM	9.000
9 d.3	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu 30	m m		30.000
				RAZEM	30.000
10 d.3	KNCK-1 0201-03	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego 4267.5	m ² m ²		4267.500
				RAZEM	4267.500