
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115316E relacji: Marianów - Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów

ADRES INWESTYCJI : gmina Nowy Kawęczyn

INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn

ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.5197+0.2695+0.138	km km	1.927	
				RAZEM	1.927
2	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 98	m m	98.000	
				RAZEM	98.000
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6230.7+1061.8+463.7	m ² m ²	7756.200	
				RAZEM	7756.200
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6230.7+1061.8+463.7	m ² m ²	7756.200	
				RAZEM	7756.200
5	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 756.05+128.70+55.9	t t	940.650	
				RAZEM	940.650
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6048.7+1029.5+447.1	m ² m ²	7525.300	
				RAZEM	7525.300
7	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 5859.5+994.5+430.3	m ² m ²	7284.300	
				RAZEM	7284.300
8	KNCK-1 d.1 0202-01	Wykonanie poboczy ziemnych 1960	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000