
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 115308E relacji: Strzyboga - Nowy Rzędków - Stary Rzędków

ADRES INWESTYCJI : gmina Nowy Kawęczyn

INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn

ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : luty 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.570	km km		
				2.570	
				RAZEM	2.570
2	Kalkulacja d.1 własna	Likwidacja wybrzuszeń poprzecznych 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-31 d.1 0803	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową i wywozem materiału poza teren budowy 206	m ² m ²		
				206.000	
				RAZEM	206.000
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (skrzyżowanie z drogą gminną) 206	m ² m ²		
				206.000	
				RAZEM	206.000
5	KNNR 6 d.1 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 206	m ² m ²		
				206.000	
				RAZEM	206.000
6	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 176	m ² m ²		
				176.000	
				RAZEM	176.000
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 176	m ² m ²		
				176.000	
				RAZEM	176.000
8	KNNR 6 d.1 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 168.5	m ² m ²		
				168.500	
				RAZEM	168.500
9	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 13403	m ² m ²		
				13403.000	
				RAZEM	13403.000
10	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 13403	m ² m ²		
				13403.000	
				RAZEM	13403.000
11	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 13094.60	m ² m ²		
				13094.600	
				RAZEM	13094.600
12	KNCK-1 d.1 0202-01	Wykonanie poboczy ziemnych 3855	m ² m ²		
				3855.000	
				RAZEM	3855.000