
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115306E relacji: Zglinna Duża - gr. gminy Rawa Mazowiecka - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : g. Nowy Kawęczyn, działki nr ewid.378, 311/2 i 389
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn
WYKONAWCA ROBÓT : Renata Stypińska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	1.500		
d.1	03	trasa drogi w terenie równinnym				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		JEZDNIA				
2 d.2	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5865.000		
3 d.2	KNNR 6 0107- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. około 6 cm	m ³	327.000		
4 d.2	KNR 2-31 1004- 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	5865.000		
5 d.2	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	5865.000		
6 d.2	KNNR 6 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	565.500		
7 d.2	KNR 2-31 1004- 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	5655.000		
8 d.2	KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5481.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY KOŃCOWE				
9 d.3 01	KNNR 6 0201-	Nawierzchnie poboczy uzupełnionych gruntem gr. warst- wy 10 cm	m ²	2250.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: