

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115306E relacji: Zglinna Duża - gr. gminy Rawa Mazowiecka - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : g. Nowy Kawęczyn, działki nr ewid.378, 311/2 i 389  
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn  
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn  
WYKONAWCA ROBÓT : Renata Stypińska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.500	
		1.500			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>2</b>		<b>JEZDNIA</b>			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5865.000	
		5865			
				<b>RAZEM</b>	<b>5865.000</b>
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym me-	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-02	chanicznie o gr. około 6 cm	m <sup>3</sup>	327.000	
		327			
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-04		m <sup>2</sup>	5865.000	
		5865			
				<b>RAZEM</b>	<b>5865.000</b>
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07		m <sup>2</sup>	5865.000	
		5865			
				<b>RAZEM</b>	<b>5865.000</b>
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	mechaniczne	t	565.500	
		565.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>565.500</b>
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07		m <sup>2</sup>	5655.000	
		5655			
				<b>RAZEM</b>	<b>5655.000</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-01	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	5481.500	
		5481.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5481.500</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY KOŃCOWE</b>			
9	KNNR 6	Nawierzchnie poboczy uzupełnionych gruntem gr. warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0201-01		m <sup>2</sup>	2250.000	
		2250			
				<b>RAZEM</b>	<b>2250.000</b>