
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115306E relacji: Zglinna Duża - gr. gminy Rawa Mazowiecka
- koszty kwalifikowane od km 0+131,50 do km 1+631,50
ADRES INWESTYCJI : gm. Nowy Kawęczyn, działka nr ewid. 378 - obręb: Zglinna Duża
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		1.5	km	1.500	
				RAZEM	1.500
2		NAWIERZCHNIA			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		5741.6	m ²	5741.600	
				RAZEM	5741.600
3	KNNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie	m ³		
		38.7	m ³	38.700	
				RAZEM	38.700
4	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		5741.6	m ²	5741.600	
				RAZEM	5741.600
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		5741.6	m ²	5741.600	
				RAZEM	5741.600
6	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		5321.5	m ²	5321.500	
				RAZEM	5321.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNNR 6 d.3 0201-01	Uzupełnienie poboczy ziemnych gr. około 10 cm	m ²		
		2249.25	m ²	2249.250	
				RAZEM	2249.250
8	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000