
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115306E relacji: Zglinna Duża - gr. gminy Rawa Mazowiecka
- koszty niekwalifikowane od km 0+000,00 do km 0+131,50
ADRES INWESTYCJI : gm. Nowy Kawęczyn, działki nr ewid. 378 - obręb: Zglinna Duża
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
2		NAWIERZCHNIA			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		485	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie	m ³		
		3.3	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
4 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		485	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		485	m ²	485.000	
				RAZEM	485.000
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		465	m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.3	KNNR 6 0201-01	Uzupełnienie poboczy ziemnych gr. około 10 cm	m ²		
		198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000