

---

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 115306E relacji: Zglinna Duża - gr. gminy Rawa Mazowiecka  
- koszty niekwalifikowane od km 0+000,00 do km 0+131,50  
ADRES INWESTYCJI : gm. Nowy Kawęczyn, działki nr ewid. 378 - obręb: Zglinna Duża  
INWESTOR : Gmina Nowy Kawęczyn  
ADRES INWESTORA : Nowy Kawęczyn 32; 96-115 Nowy Kawęczyn  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Renata Stypińska  
BRANŻA : Inżynieria Drogowa

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.132		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR 6 0103- d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	485.000		
3	KNNR 6 0107- d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	3.300		
4	KNNR 2-31 1004- d.2 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	485.000		
5	KNNR 2-31 1004- d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	485.000		
6	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	465.000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
7	KNNR 6 0201- d.3 01	Uzupełnienie poboczy ziemnych gr. około 10 cm	m <sup>2</sup>	198.000		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: